

  
С.В. Плюснин  
« 02 » 04 2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

демонтаж тепловых сетей на эстакаде совмещенных сетей

**Цель задания:**

- демонтаж выведенных из эксплуатации трубопроводов системы отопления

**Техническое задание**

Исполнителю предписывается выполнить:

1. демонтаж выведенных из эксплуатации трубопроводов системы отопления на эстакаде совмещенных сетей. Диаметры трубопроводов от 57 мм до 650 мм;
2. разбор тепловой изоляции (оцинкованный лист, стекловата) демонтированных трубопроводов тепловой сети;
3. утилизировать отходы тепловой изоляции (стекловата), образовавшихся в результате разборки изоляции трубопроводов;
4. передать отходы металлов, образовавшиеся в результате демонтажа, на склад ООО «Электротяжмаш-Привод» по накладной М-15.

Ориентировочная масса отходов металла – 150 тн.

Разработал:  
Начальник участка

Согласовано:  
Главный энергетик

  


М. И. Зененков

И.П. Кривощеков